

ADAPTACJA PROJEKTU DO DZIAŁKI

UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

KIEROWNIK BUDOWY

PRACE ZIEMNE WRAZ Z WYKONANIEM PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

SZ - PREFABRYKATY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (KONSTRUKCJA KVH 160MM)

SW - PREFABRYKATY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH DZIAŁOWYCH (KONSTRUKCJA KVH 120MM)

SW - PREFABRYKATY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH NOŚNYCH (KONSTRUKCJA KVH 160MM)

KONSTRUKCJA WIĄZARÓW DACHOWYCH, NIEIZOLOWANE (W TYM ŁATA, KONTRŁATA, WIATROIZOLACJA)

TRANSPORT Z ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO NA MIEJSCE BUDOWY

DŹWIG DO MONTAŻU PREFABRYKATÓW

MONTAŻ BUDYNKU (ŚCIANY, STROP, WIĘŻBA DACHOWA, OKNA DACHOWE)

ZAPEWNIENIE ZAPLECZA SOCJALNEGO NA BUDOWIE

DACH - ZAIZOLOWANIE KONSTRUKCJI DACHU, MONTAŻ PAROIZOLACJI ORAZ RUSZTU POD PŁYTY GKF

POKRYCIE DACHOWE - BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA BRATEX WRAZ Z OBRÓBKAMI

ORYNOWANIE STALOWE - BRATEX STRUGA

MONTAŻ OKIEN PVC, DRUTEX IGLO ENERGY, 3-SZYBOWE, PROFIL 7 - KOMOROWY

MONTAŻ OKIEN PRZESUWNYCH

INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z ROZDZIELNIĄ (Z ODBIOREM, BEZ PRZYŁĄCZY ZEWNĘTRZNYCH)

INSTALACJE WOD-KAN. WEWNĘTRZNE (BEZ PRZYŁĄCZY ZEWNĘTRZNYCH)

WYPROWADZENIE INSTALACJI ALARMOWEJ ORAZ INTERNET I TV (OKABLOWANIE, SKRZYNKA)

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM

CYRKULACJA WODY

WYLEWKI BETONOWE (60MM) WRAZ Z IZOLACJĄ (STYROPIAN 100MM)

MONTAŻ PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA SUFITACH I ELEMENTACH STROPOWYCH WRAZ Z OBRÓBKĄ OKIEN

WYKONANIE ELEWACJI - WEŁNA SKALNA  $\lambda_{MAX}=0,039$  W/(MK) - 120MM, TYNK SILIKONOWY

DRZWI WEJŚCIOWE ENERGOOSZCZĘDNE - Z NAŚWIECZNIEM BOCZNYM

DRZWI WEJŚCIOWE POMOCNICZE. MIKEA PRIMA PŁASKIE LUB WIŚNIEWSKI ECO STALOWE DODATKÓW NIE UWZGLĘDNIONO W OFERCIE

POMPA CIEPŁA

INSTALACJA FOTOWOLTAIICZNA

OGRZEWANIE PODŁOGOWE WODNE