

3 PAKIETY DO WYBORU

	BASIC	COMFORT	EKO
ADAPTACJA PROJEKTU DO DZIAŁKI	✗	✓	✓
UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ	✗	✓	✓
KIEROWNIK BUDOWY	✗	✓	✓
PRACE ZIEMNE WRAZ Z WYKONANIEM PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	✗	✓	✓
SZ - PREFABRYKATY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (KONSTRUKCJA KVH 160MM)	✓	✓	✓
SW - PREFABRYKATY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH DZIAŁOWYCH (KONSTRUKCJA KVH 120MM)	✓	✓	✓
SW - PREFABRYKATY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH NOŚNYCH (KONSTRUKCJA KVH 160MM)	✓	✓	✓
KONSTRUKCJA WIĄZARÓW DACHOWYCH, NIEIZOLOWANE (W TYM ŁATA, KONTREŁATA, WIATROIZOLACJA)	✓	✓	✓
TRANSPORT Z ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO NA MIEJSCE BUDOWY	✓	✓	✓
DŹWIG DO MONTAŻU PREFABRYKATÓW	✓	✓	✓
MONTAŻ BUDYNKU (ŚCIANY, STROP, WIEŻBA DACHOWA, OKNA DACHOWE)	✓	✓	✓
ZAPEWNIENIE ZAPLECZA SOCJALNEGO NA BUDOWIE	✓	✓	✓
DACH - ZAIZOLOWANIE KONSTRUKCJI DACHU, MONTAŻ PAROIZOLACJI ORAZ RUSZTU POD PŁYTY GKF	✓	✓	✓
POKRYCIE DACHOWE - BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA BRATEX WRAZ Z OBRÓBKAMI	✓	✓	✓
ORYNNOWANIE STALOWE - BRATEX STRUGA	✓	✓	✓
MONTAŻ OKIEN PVC, DRUTEX IGLO ENERGY, 3-SZYBOWE, PROFIL 7 - KOMOROWY	✓	✓	✓
MONTAŻ OKIEN PRZESUWNYCH	✓	✓	✓
INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z ROZDZIELNIĄ (Z ODBIOREM, BEZ PRZYŁĄCZY ZEWNĘTRZNYCH)	✗	✓	✓
INSTALACJE WOD-KAN. WEWNĘTRZNE (BEZ PRZYŁĄCZY ZEWNĘTRZNYCH)	✗	✓	✓
WYPROWADZENIE INSTALACJI ALARMOWEJ ORAZ INTERNET I TV (OKABLOWANIE, SKRZYŃKA)	✗	✓	✓
WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM	✗	✓	✓
CYRKULACJA WODY	✗	✓	✓
WYLEWKI BETONOWE (60MM) WRAZ Z IZOLACJĄ (STYROPIAN 100MM)	✗	✓	✓
MONTAŻ PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA SUFITACH I ELEMENTACH STROPOWYCH WRAZ Z OBRÓBKĄ OKIEN	✗	✓	✓
WYKONANIE ELEWACJI - WEŁNA SKALNA Δ MAX=0,039 W/(MK) - 120MM, TYNK SILIKONOWY	✗	✓	✓
DRZWI WEJŚCIOWE ENERGOOSZCZĘDNE - Z NAŚWIETLEM BOCZNYM	✗	✓	✓
DRZWI WEJŚCIOWE POMOCNICZE. MIKEA PRIMA PŁASKIE LUB WIŚNIOWSKI ECO STALOWE DODATKÓW NIE UWZGLĘDNIONO W OFERCIE"	✗	✓	✓
POMPA CIEPŁA	✗	✗	✓
INSTALACJA FOTOWOLTAIICZNA	✗	✗	✓
OGRZEWANIE PODŁOGOWE WODNE	✗	✗	✓
CENA BRUTTO	232 000	365 000	433 900